



Departamento Ejecutivo

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ

**PAVIMENTACIÓN BOULEVARD MARTÍNEZ
ENTRE URQUIZA Y GERVASIO MÜNDEZ.**

MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra propuesta tiene por objetivo introducir sustanciales mejoras en sectores de la trama vial de la ciudad de Gualaguaychú en consonancia con la firme decisión del Presidente Municipal de garantizar el acceso a los barrios de nuestra ciudad y la conectividad mediante la trama vial, a la población y las organizaciones que realizan distintas actividades dentro de ellos.

Mediante este proyecto, se prevé optimizar la calzada permitiendo la fluidez del tránsito, mediante la jerarquización de la vía que en parte no cuenta con mejora alguna y en otra cuenta con pavimento de hormigón (en parte sin armar) en muy mal estado que ya superó ampliamente la vida útil de 25 años fijada por el Art. 11 de la Ordenanza N° 7204/66.

Para esta obra debido a las condiciones de carga y tipo de tránsito, se ha decidido la realización de un pavimento rígido de hormigón armado SOBRE una base de suelo calcáreo cemento, disponiéndose de dos calzadas de 6.50m de ancho total cada una y un cantero central de 1.60m de ancho, en un desarrollo lineal de 246 metros, en un todo de acuerdo a los planos y cálculos métricos del proyecto que la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura elaborara al respecto.

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Trescientos noventa y tres millones, novecientos seis mil setecientos dos con cuarenta y un centavos
(\$ 393.906.702,41)

SISTEMA DE FINANCIACIÓN: La obra se financiará con recursos propios municipales.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Sistema de Contratación para esta Obra es el de Unidad de Medida y Precios Unitarios.

PLAZO DE OBRA: Para la ejecución de estos trabajos se ha previsto un plazo de obra de 90 días corridos.

DR. MANUEL OLALDE
*Secretario de Gobierno
y Modernización*