

OBRA : CORDON CUNETA Y BADENES y RIPIO  
 Av Alsina entre Gaucho Rivero y Los Robles

LICITACIÓN PÚBLICA Nº / 2021



**PRESUPUESTO OFICIAL**

Nro de ITEM	DESIGNACIÓN	CANTIDADES	Unidad de Medida	Precio unitario	TOTAL
1	MOVIMIENTO DE SUELOS Excavación para apertura de caja, nivelación, perfilado, transporte (5km), compactación, relleno y perfilado espacio entre cordones en cantero central en Avenida Alsina	1647.00	m3	\$ 1,500.00	\$ 2,470,500.00
2	Demolición baden y pavimento existente (Av Alsina y Los Alamos / Rawson y Margalot / Rawson y J.B. Justo)	86.00	m2	\$ 1,800.00	\$ 154,800.00
3	Hormigón de limpieza tipo H4 e= 5cm para cordón cuneta y badenes	1014.48	m2	\$ 900.00	\$ 913,033.80
4	Base suelo calcáreo en franja central e= 12cm - ancho variable	506.04	m3	\$ 2,500.00	\$ 1,265,100.00
5	Calzada de ripio arcilloso natural en franja central e= 12cm - ancho variable	506.04	m3	\$ 3,500.00	\$ 1,771,140.00
6	Cordón cuneta espesor variable ancho 80cm incluido cordón emergente	481.32	ml	\$ 3,300.00	\$ 1,588,356.00
7	Badenes HºAº incluido cordón emergente	441.12	m2	\$ 4,500.00	\$ 1,985,040.00
8	Cordón y viga cantero central (recto y curvo)	536.70	ml	\$ 2,700.00	\$ 1,449,090.00
9	Pilotines Ø20cm de 60cm de profundidad inc. Excavación	269.00	unidades	\$ 1,500.00	\$ 403,500.00
					<b>\$ 12,000,559.80</b>

SON PESOS: DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CON OCHENTA CENTAVOS.-

AGUSTÍN DANIEL SOSA  
 Subsecretario de Gobierno  
 a/c Secretaría de Gobierno