

OBRA: Línea Alimentación aérea en 13,2 kV PIMS
 PROVINCIA/MUNICIPIO: Entre Ríos/Gualeguaychú
 PLAZO DE OBRA: 12 Meses



GUALEGUAYCHÚ
 La ciudad **sos vos**

PLAN DE TRABAJO						
ítem	Detalle de obra	Unidad	Cantidad	Precio unitario S/IVA	SubTotal S/IVA	SubTotal C/IVA en \$
RUBRO II: Línea Aérea						
CABLEADO						
1	Provisión Cable Al-Al 95 mm2	Metro	1600			
2	Montaje Cable Al-Al 95 mm2 y accesorios	Metro	1600			
ACCESORIOS						
3	Péndulo 5/8" x 25 cm	Pieza	80			
4	Aislador con Horquilla, marca Avator, modelo HL 8	Pieza	80			
5	Armorods preformado para AlAl de 95 mm2	Pieza	80			
6	Morsa de Suspensión	Pieza	83			
7	Estribo Simple 5/8"x120 mm	Pieza	20			
8	Aislador con Horquilla, marca Avator, modelo HL8	Pieza	26			
9	Morsa de Retención	Pieza	26			
10	Jabalina tipo Coperweld de 5/8" x 1,5m con chicote de 1 m de cable de acero/cobre de 35 mm2 soldado y terminal 1/2" soldado	Pieza	26			
11	Bulón de acero inoxidable de 1/2" x 1" con arandela plana y de presión	Conjunto	26			
12	Bloquete de Latón de 1/2"	Pieza	50			
13	Conductor de cobre/acero desnudo de 50 mm2	Metro	130			
14	Terminal de cobre para indentar de 50 mm2	Pieza	52			
ESTRUCTURAS						
15	Provisión Estructura de Terminal Doble 2x14R2700	Conjunto	2			
16	Montaje Estructura de Terminal Doble 2x14R2700	Pieza	2			
17	Provisión y Montaje Bases Terminal Doble	Pieza	2			
18	Provisión Estructura Suspensión Doble 13,5R1800	Conjunto	1			
19	Montaje Estructura Suspensión Doble 13,5R1800	Conjunto	1			
20	Provisión y Montaje Base Suspensión Doble	Pieza	1			

21	Provisión Estructura Angular Doble 2X14R2100	Conjunto	1			
22	Montaje Estructura Angular Doble 2X14R2100	Conjunto	1			
23	Provisión y Montaje Base Angular Doble	Pieza	1			
24	Provisión Estructura Terminal Simple 13,5xR2400	Pieza	7			
25	Montaje Estructura Terminal Simple 13,5xR2400	Conjunto	7			
26	Provisión y Montaje Base Terminal Simple	Pieza	7			
27	Provisión Estructura Suspensión Simple 13,5R1200	Pieza	14			
28	Montaje Estructura Suspensión Simple 13,5R1200	Conjunto	14			
29	Provisión y Montaje Base Suspensión Simple	Conjunto	14			
30	Provisión Estructura Angular Doble 2X14R2400	Pieza	1			
31	Montaje Estructura Angular Doble 2X14R2400	Conjunto	1			
32	Provisión y Montaje Base Angular	Conjunto	1			
33	Relevamiento traza de la línea	Global	1			
SUBTOTAL [RUBRO II: Línea Aérea]					\$	-
son pesos:						\$